


Description of Each Project				Job No.:	41343		Location
Project Title	Project Category	Project Period	Scope	E: ■	P: □	C: □	
New Plant Project 新工場プロジェクト (新設)	General Assy 車両総組	Jun-14 - Jan-16					India

E: Engineering/ P: Procurement/ C: Construction

Project Outline

- This is Engineering support for a project of new plant construction and production facility procurement for Local production in Republic of India (IND).
インドに於ける、現地生産の為の新工場建設、及び生産設備調達に関するエンジニアリング支援
- Vehicle Engineering (@Japan: Layout study, Facility planning, Procurement support, Off shore facility correspondence / @IND: Vendor survey, Facility planning, Procurement support)
車両エンジニアリング (@日本: レイアウト検討、設備計画、調達支援、日調設備出荷対応 / @インド: 現地ベンダー調査、設備計画、調達支援、設備の試運転調整)
- Project Management (Schedule management, Procurement management, Oversea shipping management, Construction management, etc.)
全体日程管理、調達管理、海外輸出管理、施工監理、他
- Work detail : Specification making, Vendor control, Drawings check, Inspection before delivery, SV for installation, Tryout, Witness for pre-production, etc.
支援内容: 仕様書作成、ベンダーコントロール、図面確認、出荷前検査、設置工事管理、試運転調整、試作時稼働立会、他

Project Topics

- Type of Plant : Assembly Plant (Green Field)
工場種別 組立工場 (グリーンフィールド)
- Site Area : 433,845m² (for future extension: 100,000m²)
敷地面積 433,845m² (将来拡張計画: 100,000m²)
- Floor Area : GA Factory 21,000m² (steel structure)
延床面積 総組工場棟 21,000m² (鉄骨造)
- Vehicle Type : Assembly and Inspection of Pick Up Trucks
対応車種 ピックアップトラック組立及び車検
- Capacity : 50,000 unit/year (future plan 100,000 unit/year @92,475m²)
能力 50,000台/年 (将来拡張計画 100,000台/年 @92,475m²)
- Installed Facilities : From JPN - Frame stamper, Reversal machine, Filling devices, Inspection device, etc. / In IND - Main & Sub Line, Assist devices, Fastening devices,
納入設備 日調設備 - フレーム刻印機、反転機、液物注入設備、締付工具、車検設備、他 / 現調設備 - メイン&サブライン、搭載補助設備、修正工具、他

Photos

